

Anexo VI - Planilha de Gastos

CLIENTE:	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		Ref.:
OBRA:		Data:	OUTUBRO DE 2017
LOCAL:	DIAMANTINA - MG	Área (m²):	

TOTAL GERAL	R\$	1.204.146,74
BDI		28,60%
TOTAL DOS CUSTOS	R\$	936.350,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL
1.0	MOB-DES-025	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	%	-		R\$ -
2.0	ADM-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF. DEMOSTRATIVO EM ANEXO	unid.	1,00		R\$ -
3.0	PRE-001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M)	unid.	1,00		R\$ -
3.2	PRE-LIM-005	LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA	m²	610,00		R\$ -
3.3	IIO-ARE-070	ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANCAS	m²	265,00		R\$ -
3.4	IIO-BAR-010	BARRACÃO PESSOAL - VESTIÁRIO TIPO II, A = 67,76 m² (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS)	unid.	1,00		R\$ -
3.5	IIO-TAP-005	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M	m	10,00		R\$ -
3.6	LOC-OB-005	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	m²	610,00		R\$ -
SUBTOTAL					R\$	-
4.0		DEMOLIÇÕES				
4.1	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m³	40,65		R\$ -
4.2	DEM-PIS-010	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	320,46		R\$ -

Anexo VI - Planilha de Gastos

CLIENTE:	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		Ref.:
OBRA:		Data:	OUTUBRO DE 2017
LOCAL:	DIAMANTINA - MG	Área (m²):	

TOTAL GERAL	R\$	1.204.146,74
BDI		28,60%
TOTAL DOS CUSTOS	R\$	936.350,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL
4.3	DEM-POR-005	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	5,00		R\$ -
4.4	DEM-CON-030	ABERTURA EM LAJE (CLARABÓIA DO VESTIÁRIO MASCULINO E SALA)(EXISTENTES) DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	4,28		R\$ -
4.5	TRA-MAO-010	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M	m³	20,71		R\$ -
4.6	TRA-CAR-005	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m³	20,71		R\$ -
4.7	TRA-CAM-020	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)(BOTA-FORA)	m³ x km	207,11		R\$ -
					R\$	-

5.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
5.1	TER-ESC-020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	24,48		-
5.2	TRA-CAM-020	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³ x km	244,80		-
5.3	TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	24,48		-
SUBTOTAL					R\$	-

6.0		FUNDAÇÃO				
6.1	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	30,72		R\$ -
6.2	TER-API-005	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m²	20,48		R\$ -

Anexo VI - Planilha de Gastos

CLIENTE:	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		Ref.:
OBRA:		Data:	OUTUBRO DE 2017
LOCAL:	DIAMANTINA - MG	Área (m²):	

TOTAL GERAL	R\$	1.204.146,74
BDI		28,60%
TOTAL DOS CUSTOS	R\$	936.350,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL
6.3	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	m²	202,68		R\$ -
6.4	FUN-CON-045	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2	m³	35,71		R\$ -
6.5	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	kg	2.142,72		R\$ -
6.6	IMP-PIN-005	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA (IMPERMEABILIZAÇÃO)	m²	202,68		R\$ -
					R\$	-

7.0		SUPERESTRUTURA				
7.1	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	m²	122,40		R\$ -
7.2	FUN-CON-045	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2	m³	13,93		R\$ -
7.3	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	kg	1.114,56		R\$ -
7.4	LAJ-REV-050	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M	m²	64,00		R\$ -
7.5	LAJ-ESC-005	ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA	m²	64,00		R\$ -
7.6	SEE-EST-035	LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA E DESFORMA (SOBRE PISO)(PARA MÁQUINA DE GESSO)	m²	3,24		R\$ -
					R\$	-

8.0		ALVENARIA				
8.1	ALV-TIJ-025	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	m²	368,98		R\$ -

Anexo VI - Planilha de Gastos

CLIENTE:	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		Ref.:
OBRA:		Data:	OUTUBRO DE 2017
LOCAL:	DIAMANTINA - MG	Área (m²):	

TOTAL GERAL	R\$	1.204.146,74
BDI		28,60%
TOTAL DOS CUSTOS	R\$	936.350,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL
8.2	ALV-TIJ-030	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR	m²	423,25		R\$ -
8.3	CIN-VER-005	VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA	m³	1,20		R\$ -
8.4	CIN-VER-010	CONTRAVERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA	m³	0,92		R\$ -
8.5	PEI-GRA-010	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	m	61,35		R\$ -
					R\$	-

9.0		COBERTURA				
9.1	COB-ENG-010	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	m²	64,00		R\$ -
9.2	COB-TEL-025	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM	m²	64,00		R\$ -
9.3		TELHA DE VIDRO COLONIAL(CLARABOIA)	m²	4,30		R\$ -
9.4	EST-MET-035	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE	m²	675,30		R\$ -
9.5	COB-TEL-060	COBERTURA EM TELHA ONDULADA TRADICIONAL DE FIBRA VEGETAL COM BETUME ESP. = 3 MM - INCLINAÇÃO DE 10º A 15º (FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA)	m²	590,07		R\$ -
9.6		TELHA TRANSLÚCIDA RETRÁTIL DE ALUMÍNIO TIPO "ZETAFLEX" PARA ÁREA DE CIRCULAÇÃO PAVIMENTO ADMINISTRATIVO	m²	78,33		R\$ -
9.7	PLU-CAL-040	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40CM	m	49,00		R\$ -
9.8	PLU-RUF-020	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM	m	156,00		R\$ -

Anexo VI - Planilha de Gastos

CLIENTE:	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		Ref.:
OBRA:		Data:	OUTUBRO DE 2017
LOCAL:	DIAMANTINA - MG	Área (m²):	

TOTAL GERAL			R\$	1.204.146,74
BDI				28,60%
TOTAL DOS CUSTOS			R\$	936.350,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL
9.9	DRE-TUB-010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 75 MM (NBR 5688)	m	50,00		R\$ -
					R\$	-

10.1		FORRO				
10.1	FOR-GES-015	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA	m²	63,40		R\$ -
10.2	COTAÇÃO	FORRO EM ISOPOR - INCLUSIVE MÃO DE OBRA	m²	104,20		R\$ -
10.3	COTAÇÃO	FORRO EM FIBRA MINERAL TERMO ACÚSTICA SUSPENSO POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO Nº 18, e=12,50 mm - COLOCADO	m²	158,40		R\$ -
SUBTOTAL					R\$	-

11.0		PISO				
11.1	TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	635,60		R\$ -
11.2	PIS-CON-020	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM	m²	635,60		R\$ -
11.3	PIS-MIT-005	PISO EM MARMORITE CINZA - JUNTA PLÁSTICA 1 X 1 M	m²	635,60		R\$ -
11.4	PIS-POL-005	LANÇAMENTO E POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0"	m²	635,60		R\$ -
11.5	PIS-MIT-025	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO MARMORITE	m²	635,60		R\$ -
11.6	PIS-SOC-005	SOCO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS H = 10 CM	m²	0,50		R\$ -
11.7	PIS-SOL-006	SOLEIRA DE MARMORITE, COR CIMENTO NATURAL, E = 3 CM	m²	3,74		R\$ -
11.8	ROD-MIT-021	RODAPÉ DE MARMORITE H = 10 CM, COM CIMENTO BRANCO	m	385,20		R\$ -

Anexo VI - Planilha de Gastos

CLIENTE:	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		Ref.:
OBRA:		Data:	OUTUBRO DE 2017
LOCAL:	DIAMANTINA - MG	Área (m²):	

TOTAL GERAL	R\$	1.204.146,74
BDI		28,60%
TOTAL DOS CUSTOS	R\$	936.350,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL
					R\$	-

12.0		ESQUADRIAS				
12.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA				
12.1.1	ESQ-POR-055	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	unid.	12,00		R\$ -
12.1.2	COMPOSIÇÃO	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 100 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	unid.	2,00		R\$ -
12.1.3	COMPOSIÇÃO	PORTA DE CORRER, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 110 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	unid.	1,00		R\$ -
12.1.4	COMPOSIÇÃO	PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 150 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	unid.	1,00		R\$ -
12.1.5	COMPOSIÇÃO	PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 160 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	unid.	2,00		R\$ -
12.1.6	COMPOSIÇÃO	PORTA DE CORRER, DUAS FOLHAS, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 180 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	unid.	1,00		R\$ -
12.1.7	COMPOSIÇÃO	PORTA DE ABRIR, CORRER, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 180 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	unid.	1,00		R\$ -

Anexo VI - Planilha de Gastos

CLIENTE:	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		Ref.:
OBRA:		Data:	OUTUBRO DE 2017
LOCAL:	DIAMANTINA - MG	Área (m²):	

TOTAL GERAL			R\$	1.204.146,74
BDI				28,60%
TOTAL DOS CUSTOS			R\$	936.350,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL
12.1.8	COMPOSIÇÃO	PORTA DE ABRIR, CORRER, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 200 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	unid.	1,00		R\$ -
12.2		ESQUADRIAS METÁLICAS				
12.2.1	SER-JAN-025	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, BASCULA COM CONTRAMARCOS (80 x 80 cm)	m²	2,56		R\$ -
12.2.4	SER-JAN-030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS (200 x 150 cm)	m²	78,00		R\$ -
12.2.5	SER-JAN-030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS (615 x 150 cm)	m²	9,23		R\$ -
12.3		VIDROS				
12.3.1	VID-LIS-010	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 4 MM, COLOCADA	m²	87,23		R\$ -
12.3.2	VID-FAN-010	VIDRO COMUM FANTASIA E = 3/4 MM, COLOCADO	m²	2,56		R\$ -
					R\$	-
13.0		REVESTIMENTO				
13.1		INTERNO				

Anexo VI - Planilha de Gastos

CLIENTE:	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		Ref.:
OBRA:		Data:	OUTUBRO DE 2017
LOCAL:	DIAMANTINA - MG	Área (m²):	

TOTAL GERAL	R\$	1.204.146,74
BDI		28,60%
TOTAL DOS CUSTOS	R\$	936.350,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL
13.1.1	REV-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	m²	1.186,95		R\$ -
13.1.2	REV-EMB-005	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA	m²	92,46		R\$ -
13.1.3	REV-REB-005	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA	m²	1.094,49		R\$ -
13.1.4	REV-AZU-011	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	92,46		R\$ -
13.2		TETO				
13.2.1	REV-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	m²	64,00		R\$ -
13.2.2	VER-REB-005	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA	m²	64,00		R\$ -
13.3		EXTERNO				
13.3.1	VER-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	m²	423,63		R\$ -
13.3.2	REV-REB-010	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	423,63		R\$ -
SUBTOTAL					R\$	-
14.0		PINTURA				
14.1		INTERNO				
14.1.2	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	m²	1.094,49		R\$ -
14.1.2	PIN-EMA-006	EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA	m²	1.094,49		R\$ -

Anexo VI - Planilha de Gastos

CLIENTE:	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		Ref.:
OBRA:		Data:	OUTUBRO DE 2017
LOCAL:	DIAMANTINA - MG	Área (m²):	

TOTAL GERAL		R\$	1.204.146,74
BDI			28,60%
TOTAL DOS CUSTOS		R\$	936.350,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL
14.1.3	PIN-LAT-005	PINTURA PVA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m²	1.094,49		R\$ -
14.2		TETO				
14.2.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	m²	64,00		R\$ -
14.2.2	PIN-EMA-006	EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA	m²	64,00		R\$ -
14.2.3	PIN-LAT-005	PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m²	64,00		R\$ -
14.3		EXTERNO				
14.3.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	m²	423,63		R\$ -
14.3.3	PIN-ACR-010	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 3 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m²	423,63		R\$ -
14.4		ESQUADRIAS DE MADEIRA				
14.4.1	PIN-EMA-020	EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	m²	41,58		R\$ -
14.4.2	PIN-ESM-015	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA	m²	41,58		R\$ -
SUBTOTAL					R\$	-
15.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
15.1		INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				

Anexo VI - Planilha de Gastos

CLIENTE:	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		Ref.:
OBRA:		Data:	OUTUBRO DE 2017
LOCAL:	DIAMANTINA - MG	Área (m²):	

TOTAL GERAL	R\$	1.204.146,74
BDI		28,60%
TOTAL DOS CUSTOS	R\$	936.350,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL
15.1.1	INST-AGU-005	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	unid.	11,00		R\$ -
15.1.2	HID-REG-080	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 25 MM (1") - PADRÃO MÉDIO	unid.	5,00		R\$ -
15.1.3	HID-REG-092	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 50 MM (2") - PADRÃO MÉDIO	unid.	4,00		R\$ -
15.1.4	HID-REG-041	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 50 MM (2") - PADRÃO POPULAR	m	2,00		R\$ -
15.1.5	HID-REG-025	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (1") - PADRÃO MÉDIO	m	2,00		R\$ -
15.1.6	HID-TUB-010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 25 MM (NBR 7362)	m	26,70		R\$ -
15.1.7	HID-TUB-025	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 50 MM (NBR 7362)	m	67,30		R\$ -
15.1.8	MET-VAL-015	VÁLVULA DE DESCARGA 3600 D = 1 1/2"	unid.	4,00		R\$ -
15.1.9	MET-DUC-005	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2"	unid.	4,00		R\$ -
15.1.10	LOU-VAS-010	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA SEM VÁLVULA DE DESCARGA	unid.	4,00		R\$ -
15.1.11	MET-LIG-010	LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO	unid.	4,00		R\$ -
15.1.12	LOU-LAV-015	LAVATÓRIO MÉDIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	unid.	5,00		R\$ -
15.1.13	MET-LIG-005	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA BIDÊ, LAVATÓRIO, MICTÓRIO 1/2"	unid.	5,00		R\$ -
15.1.14	ACE-BAR-005	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO)	unid.	5,00		R\$ -
15.1.15	ACE-BAR-015	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO)	unid.	8,00		R\$ -
15.1.16	ACE-BAR-015	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE)	unid.	1,00		R\$ -

Anexo VI - Planilha de Gastos

CLIENTE:	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		Ref.:
OBRA:		Data:	OUTUBRO DE 2017
LOCAL:	DIAMANTINA - MG	Área (m²):	

TOTAL GERAL		R\$	1.204.146,74
BDI			28,60%
TOTAL DOS CUSTOS		R\$	936.350,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL
15.1.17	LOU-BOJ-010	BOJO EM AÇO INOX N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS (SALA DE GESSO)	unid.	1,00		R\$ -
15.1.18	MET-TOR-035	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194	unid.	5,00		R\$ -
15.1.19	MET-TOR-020	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DA SALA DE GESSO BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2"	unid.	1,00		R\$ -
15.2		INSTALAÇÕES DE ESGOTO				
15.2.1	INST-ESG-015	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	unid.	5,00		R\$ -
15.2.2	INST-ESG-010	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	unid.	6,00		R\$ -
15.2.3	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	unid.	4,00		R\$ -
15.2.4	HID-TUB-078	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO, REFORÇADO PB, VIROLA E ANEL - INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 40 MM (NBR 7362)	m	19,80		R\$ -
15.2.5	HID-TUB-079	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO, REFORÇADO PB, VIROLA E ANEL - INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 50 MM (NBR 7362)	m	47,00		R\$ -
15.2.6	HID-TUB-085	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO, REFORÇADO PB, VIROLA E ANEL - INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 100 MM (NBR 7362)	m	52,00		R\$ -
15.2.7	HID-TUB-090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO, REFORÇADO PB, VIROLA E ANEL - INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 150 MM (NBR 7362)	m	58,00		R\$ -
15.2.8	HID-SIF-035	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 MM	unid.	6,00		R\$ -

Anexo VI - Planilha de Gastos

CLIENTE:	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		Ref.:
OBRA:		Data:	OUTUBRO DE 2017
LOCAL:	DIAMANTINA - MG	Área (m²):	

TOTAL GERAL	R\$	1.204.146,74
BDI		28,60%
TOTAL DOS CUSTOS	R\$	936.350,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL
15.2.9	HID-CXS-085	CAIXA ALVENARIA 70 X 70 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	unid.	6,00		R\$ -
15.2.10	DRE-CAN-080	CANAleta (PARA SALA DE GESSO) EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, LARGURA 70 CM	m	9,65		R\$ -
15.2.11		GRELHA DE AÇO INOX	m²	7,00		R\$ -
SUBTOTAL					R\$	-

16.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
16.1	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	pt	69,00		R\$ -
16.2	INST-INT-005	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	44,00		R\$ -
16.3	INST-STVAL-005	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	16,00		R\$ -
16.4	INST-TEL-005	PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	13,00		R\$ -
16.5	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	173,00		R\$ -
16.6	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR (ALTA PARA AR CONDICIONADO), INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	12,00		R\$ -
16.7	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	69,00		R\$ -

Anexo VI - Planilha de Gastos

CLIENTE:	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		Ref.:
OBRA:		Data:	OUTUBRO DE 2017
LOCAL:	DIAMANTINA - MG	Área (m²):	

TOTAL GERAL		R\$	1.204.146,74
BDI			28,60%
TOTAL DOS CUSTOS		R\$	936.350,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL
16.8	ELE-CAB-010.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERMELHO)	m	270,99		R\$ -
16.9	ELE-CAB-015.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERMELHO)	m	1.414,24		R\$ -
16.10	ELE-CAB-020.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERMELHO)	m	611,03		R\$ -
16.11	ELE-CAB-010.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (AZUL-CLARO)	m	328,88		R\$ -
16.12	ELE-CAB-015.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (AZUL-CLARO)	m	828,66		R\$ -
16.13	ELE-CAB-010.2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO)	m	1.161,77		R\$ -
16.14	ELE-CAB-010.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERDE-AMARELO)	m	328,88		R\$ -
16.15	ELE-CAB-015.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERDE-AMARELO)	m	1.121,45		R\$ -
16.16	ELE-CAB-020.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERDE-AMARELO)	m	277,63		R\$ -
16.17	ELE-CXS-129	CAIXA DE PASSAGEM Nº 1 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (10 X 10 X 5) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	unid.	15,00		R\$ -
16.18	ELE-DIS-063	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	unid.	12,00		R\$ -
16.19	ELE-DIS-065	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 30A	unid.	47,00		R\$ -
16.20	ELE-DIS-067	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A	unid.	30,00		R\$ -

Anexo VI - Planilha de Gastos

CLIENTE:	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		Ref.:
OBRA:		Data:	OUTUBRO DE 2017
LOCAL:	DIAMANTINA - MG	Área (m²):	

TOTAL GERAL		R\$	1.204.146,74
BDI			28,60%
TOTAL DOS CUSTOS		R\$	936.350,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL
16.21	ELE-DIS-083	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A	unid.	1,00		R\$ -
16.22	ELE-QUA-015	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	unid.	2,00		R\$ -
					R\$	-

17.0		SERVIÇOS VARIADOS				
17.1	DIV-PAI-010	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO TIPO C	m²	22,75		R\$ -
17.2	DIV-PAI-015	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA CONFEÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA	CJ	2,00		R\$ -
17.3	BAN-GRA-010	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m²	3,29		R\$ -
17.4	BAN-AÇO-005	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL	m²	3,24		R\$ -
17,5		EXAUSTOR DE TETO PARA AMBIENTE FECHADOS (SALA DE OSTOMIA - PAV SUBSOLO)	unid.	1,00		R\$ -
						R\$ -
SUBTOTAL					R\$	-